

OBRA:	REPOSICION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE				
DIRIGIDO:	COMITÉ DIRECTIVO FRACC. FRESNOS				
LOCALIDAD:	SANTA MARIA ATZOMPA	MUNICIPIO:	SANTA MARIA ATZOMPA	FECHA:	10/07/2026
DISTRITO:	CENTRO	ESTADO:	OAXACA	DURACION:	30 DIAS

PRESUPUESTO DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
A01	PRELIMINARES				
120-0130	DESMANTEAMIENTO COMPLETO DE EQUIPOS E LOTE INSTALACIONES EXISTENTES EN PREDIO DESTINADO PARA EL LUGAR DE LOS TRABAJOS		1.00	\$8,000.00	\$ 8,000.00
TOTAL PRELIMINARES					\$ 8,000.00
A02	PERFORACION DE POZO				
180-0010	MOVIMIENTO DE EQUIPO DE PERFORACION TIPO ROTATORIO LOTE COMPLETO CON HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS, CON CAPACIDAD ADECUADA, HASTA UNA DISTANCIA DE 15 KM		1.00	\$15,000.00	\$ 15,000.00
180-0130	INSTALACION Y DESMANTEAMIENTO COMPLETO DE EQUIPO LOTE DE PERFORACION TIPO ROTATORIO CON CAPACIDAD ADECUADA		1.00	\$5,000.00	\$ 5,000.00
5006-01	EXCAVACIÓN Y RELLENO DE FOSAS PARA LODOS	M3	4.00	\$550.00	\$ 2,200.00
5010-04	LODOS DE PERFORACION CON AGUA Y BENTONITA	M3	60.00	\$350.00	\$ 21,000.00
5020-01	PERFORACION EXPLORATORIA DE POZOS EN MATERIAL TIPO I ML , II Y III DE 0.00 A 100 M. DE PROFUNDIDAD		60.00	\$1,850.00	\$ 111,000.00
5020-08	AMPLIACION DE PERFORACION DE POZOS EN MATERIAL TIPO ML I, II Y III DE 0.00 A 100 M. DE PROFUNDIDAD		60.00	\$1,600.00	\$ 96,000.00
5062-03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC LISA PARA ML ADEME DE POZO DE 6" DE DIAMETRO		6.00	\$925.00	\$ 5,550.00
5063-03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC RANURADA ML PARA ADEME DE POZO DE 6" DE DIAMETRO		54.00	\$1,175.00	\$ 63,450.00
5062-05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC LISA PARA ML CONTRAADEME DE POZO DE 8" DE DIAMETRO		6.00	\$1,350.00	\$ 8,100.00
5064-01	CEMENTACIÓN DE TUBERÍA PARA ADEME CON EQUIPO DE M3 PERFORACIÓN.		0.50	\$6,400.00	\$ 3,200.00
5065-01	SUM. Y COLOCACIÓN DE FILTRO DE GRAVA PARA POZO	M3	6.00	\$2,750.00	\$ 16,500.00
5081-01	DESARROLLO Y AFORO O PRUEBA DE BOMBEO EFECTIVA, LOTE CON BOMBA TIPO SUMERGIBLE CON MOTOR ELECTRICO DE ACUERDO A CAPACIDAD REQUERIDA POR UN LAPSO DE HASTA 24 HORAS CONTINUAS.		1.00	\$25,000.00	\$ 25,000.00
TOTAL PERFORACION DE POZO					\$ 372,000.00
TOTAL: REPOSICION DE POZO PROFUNDO					\$ 380,000.00
IMPORTE CON LETRAS				SUBTOTAL	\$ 380,000.00
(*TRESCIENTOS OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N. *)				16% IVA	\$ -
				TOTAL	\$ 380,000.00

OBSERVACIONES:

VIGENCIA DE LA COTIZACION: 30 DIAS NATURALES
 FORMA DE PAGO: 30% DE ANTICIPO A LA FIRMA DE CONTRATO
 Y RESTO EN PARCIALIDADES
 INFORMACION DE CARÁCTER CONFIDENCIAL

ATENTAMENTE

EVARISTO CAMACHO GARCIA
 ADMINISTRADOR UNICO