

PRESUPUESTO

PROYECTO:PERFORACIONDEPOZOPROFUNDOPERFORACIONCON PROFUNDIDADMÁXIMADE60MTS PROPIETARIO:COMITEDELRESIDENCIALLOSFRESNOS,RIOCHQUITO,S ANTAMARIAATZOMPA,OAXACA	PRESUPUESTO CASVELI
--	------------------------

CONCEPTO		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CLASIF.	PERFORACIONDEPOZO			UNITARIO	
1.1TRABAJOSPRELIMINARES					
1.8.4.1	MOVIMIEN TO DE EQUIPO DE PERFORACION ROTARIA CON CAPACIDAD DE 0 A 60 MTS DE PROFUNDIDAD, CON HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR, DEL ACD. DE MIAHUATLAN AL SITIO DE TRABAJO		1.0	\$16,000.00	
1.8.6.1	INSTALACION Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO DE PERFORACION HERRAMIENTA	MOV.		\$8,000.00	
1.8.8.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PRODUCTOS QUIMICOS.(BENTONITA PERFOBENT)	TON		\$18,000.00	
1.8.8.2	CONSTRUCCION DE PRESA DE LODOS Y CANAL DE SARENADOR	PRESA		\$3,500.00	
1.2. 1.2. TRABAJOS DE EXPLORACION.					
1.9.1.1	PERFORACION EXPLORATORIA DE POZO EN AGUJERODE (12") DE DIAMETRO EN MATERIAL 1 y 2 Y CON PROFUNDIDAD DE 1 A 60 METROS	M		\$100,000.00	

1.3. TRABAJOS DE AMPLIACION, ADEMA DO CONTUBERIA PVC Y PRUEBA DE AFORO.					
1.13.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA LIS A Y RANURADA DE 8" DE DIAM, EN PVC, PARA ADEME DE POZO, INCLUYE FLETES Y MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA	M		\$60,000.00	
1.1.21	SUMINISTRO Y COLOCACION POR MEDIO MANUAL DE GRAVA 1/4" A 5/16" PARA FILTRO EN CUARZO Y SILICE PARA POZO, EN ORIFICIO ANULAR DE ADEME INCLUYE EL ACARREO.	M3		\$19,200.00	
1.1.18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA DE ME PARA SELLOS SANITARIO DE 12" DE DIAMETRO, INCLUYE CEMENTADO PERIMETRAL DE TUBO A BASE DE CEMENTO Y ARENA	M		\$15,000.00	
1.1.22	AFORO O PRUEBA DE BOMBEO EFECTIVO CON BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA, DE 4" DE DIAMETRO, ACCIONADA CON MOTOR A COMBUSTION INTERNA ADIESEL DE 150 H.P. DE CAPACIDAD, 60 MTS DE TUBERIA DE COLUMNA DE 4" DE DIAMETRO CON FLECHA Y CHUMACERAS, POR PERIODO DE 24 HORAS.	AFORO		\$45,000.00	
	REGISTRO ELECTRICO				\$30,000.00
	PRECIO POR METRO DE PERFORACION				\$5,500.00
				IMPORTE	\$360,000.00
	IVA				\$57,600.00

TRESCIENTOS TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.

NOTA:
MAS IVA SI REQUIERE FACTURA